

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
PROJETO ARQUITETÔNICO  
CAMPUS PARANAGUÁ

## **1. OBJETO**

Construção e adequação arquitetônica de uma estrutura existente para bloco de laboratórios, composto por 2 salas de aula, 12 laboratórios e banheiros.

## **2. LOCALIZAÇÃO**

- Município: Paranaguá - Paraná
- Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453
- Fone: (41) 3535-1604 - Pró-reitoria de Administração/Diretoria de Infraestrutura – PROAD/DI

## **3. ÁREAS**

### **3.1 - ÁREA DO TERRENO**

- 1.030,30 m<sup>2</sup>

### **3.2 - ÁREA CONSTRUÍDA**

- 786,27 m<sup>2</sup>

#### **4. DESCRIÇÃO DA OBRA**

Nesta construção serão executados os serviços de: retirada de piso existente e substituição por granitina; fechamento do barracão existente com paredes em alvenaria com bloco cerâmico 6 furos; divisão interna com paredes em gesso acartonado; fixação de esquadrias de alumínio e madeira; laje pré-fabrica de concreto para o piso do 2º pavimento; pilar e vigas de concreto moldados in loco, calhas nas duas laterais; instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas; revestimentos e acabamentos; calçamento em seu entorno com paver.





