

CONSTRUÇÃO DE  
BLOCO DIDÁTICO – 6 SALAS  
IFPR – CAMPUS UMUARAMA

## **1. OBJETO**

Construção de uma edificação em estrutura pré-fabricada em 2 pavimentos para Bloco didático, composto por 6 salas de aula, uma sala de apoio e banheiros.

## **2. LOCALIZAÇÃO**

Campus IFPR – Rodovia PR 323, s/n, Parque Industrial - Umuarama – Paraná  
Fone (41) 3535-1604– PRAI DI – Pró Reitoria de Administração e Infraestrutura;

## **3. ÁREAS**

### **3.1 - ÁREA DO TERRENO**

18.630,00 m<sup>2</sup>

### **3.2 - ÁREA CONSTRUÍDA**

Área construída : 450,17m<sup>2</sup>

#### **4. DESCRIÇÃO DA OBRA**

Serão executados os serviços de: construção de bloco didático – 6 salas; edificação em estrutura pré-fabricada em 2 pavimentos, paredes em alvenaria tijolo cerâmico 6 furos e parede de Dry Wall espessura de 9cm com isolamento acústico; marquise metálica com telha metálica trapezoidal onda 50mm; cobertura na escada; revestimentos e acabamentos.









