

## **1. OBJETO**

Construção e Adequação arquitetônica de uma estrutura existente para um Bloco didático, composto por 5 salas de aula, área administrativa, cantina, e banheiros.

## **2. LOCALIZAÇÃO**

PR 466, Gleba Pindaúva, antigo parte que Exposição, Ivaiporã.

## **3. ÁREAS**

### **3.1 - ÁREA A CONSTRUIR**

Área a construir : 181,46 m<sup>2</sup>

### **3.2 - ÁREA A REFORMAR**

Área a reformar: 479,42m<sup>2</sup> (Barracão pré moldado, cobertura em telha fibrocimento ondulada 6mm, a reformar);

## **4. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a adequação arquitetônica e estrutural de uma edificação existente.

Caso necessite efetuar alguma alteração durante a execução, devido a fatores locais ou qualquer contratempo, só poderá ser realizada mediante autorização da fiscalização.

As quantidades levantadas na planilha de quantitativos são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.

## **5. DESCRIÇÃO DA OBRA**

Nesta construção serão executados os serviços de: retirada de piso existente e substituição por granitina; paredes em alvenaria com bloco cerâmico 6 furos; fixação de esquadrias de alumínio; laje de piso e cobertura da área ampliada; calhas nas duas laterais; instalações sanitárias e hidráulicas; revestimentos e acabamentos; calçamento em seu entorno com paver.












  
INSTITUTO FEDERAL  
PARANÁ

