

PROCESSO IFPR Nº 23412.000197/2012-82  
 CONTRATO Nº 02/2013  
 TERMO ADITIVO Nº 01

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 02/2013  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DO  
 PARANÁ – IFPR E A EMPRESA DIFFERENCIAL ENGENHARIA  
 LTDA EPP.**

**CONTRATANTE:** O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor, **Prof. IRINEU MÁRIO COLOMBO**, portador da Cédula de Identidade/RG 3.612.669-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.868.119-34, conforme Decreto de 13/06/2011.

**CONTRATADA:** A empresa **DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Recife, nº100, conjunto 01, Bairro Cabral, CEP 80.035-110, na cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.255.024/0001-80, aqui representada pelo Sócio Administrador Senhor **ANDRÉ CRESTANI**, portador do CPF N.º 030.081.079-23 e do RG 7.743.329-5.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo aditivo, tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo nº **23412.000197/2012-82**, decorrente do **CONCORRÊNCIA 14/2012 – Comissão de Licitação**, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

**CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**


1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste no acréscimo de serviços, conforme art. 65 da Lei 8666/93, no valor de R\$ 78.330,91 (setenta e oito mil trezentos e trinta reais e noventa e um centavos), representando 2,58% do valor inicial do contrato.

**2. CLAÚSULA SEGUNDA - PLANILHA DE CÁLCULO**

2.1. Do acréscimo:

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS ORÇAMENTO GERAL SERVIÇOS EXTRAS										
OBRA	Local: ASSIS CHATEAUBRIAND	Área (m²)	2.481,54							
	Obra: Construção do Bloco 02 - Didático	Preço total	R\$ 78.330,90							
	Fiscal:	R\$/m²	R\$ 31,57							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Aditivo	TOTAL	%	PREÇO MATERIAL Unid. R\$	PREÇO MÃO- DE-OBRA Unid. R\$	PREÇO TOTAL Unid. R\$	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									27.296,30
1.1	ATERRO com material importado	m²	1300,00	1300,00	1300,00	100,00%			20,45	26.585,00
1.2	Remoção de material orgânico	m²	30,00	30,00	30,00	100,00%			23,71	711,30





2										21.047,52
2.1	ESTACA a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	5,00	5,00	5,00	100,00%	35,95	22,61	58,56	292,80
2.2	ESTACA a trado (broca) diâmetro 35cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	144,00	144,00	144,00	100,00%	35,95	31,48	67,43	9.709,92
2.3	ESTACA a trado (broca) diâmetro 45cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	120,00	120,00	120,00	100,00%	40,58	43,76	84,34	10.120,80
2.4	mobilização e desmobilização de equipamento e pessoal	und.	1,00	1,00	1,00	100,00%			924,00	924,00
<b>3 SUPERESTRUTURA</b>										<b>8.116,77</b>
<b>3.1 BALDRAMES - complemento viga dilatação 6,6m</b>										
3.1.1	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes	m²	11,00	11,00	11,00	100,00%	36,76	24,50	61,26	673,88
3.1.2	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 8mm a 12,5mm fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	31,73	31,73	31,73	100,00%	3,06	2,03	5,09	161,51
3.1.3	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 5mm fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	328,91	328,91	328,91	100,00%	3,21	2,13	5,34	1.745,70
3.1.4	CONCRETO usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,24	1,24	1,24	100,00%	176,13	117,42	293,55	384,00
3.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta betuminosa em fundações, baldramas e muros de arrimo duas demãos	m²	11,00	11,00	11,00	100,00%	3,33	2,22	5,55	61,05
<b>3.2 LAJES, PILARES, VIGAS, CONTRAVERGAS</b>										
3.2.1	Reforço patamar escada ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 8mm a 12,5mm fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	77,88	77,88	77,88	100,00%	3,21	2,13	5,34	415,88
3.2.2	Reforço pergolado ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 8mm a 12,5mm fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	137,60	137,60	137,60	100,00%	3,21	2,13	5,34	734,78
3.2.3	CONCRETO usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	6,16	13,49	13,49	218,99%	176,13	117,42	293,55	3.959,99
<b>8 ESQUADRIAS</b>										
8.1.10	Porta em alumínio natural de abrir com tarja Livre/ocupado, 60x180cm, complemento ara fornecimento de 10 unidades	m²	4,32	4,32	4,32	100,00%	198,75	132,51	331,26	1.431,04
<b>10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (vide planilha em anexo)</b>										<b>7.295,56</b>
<b>12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS (vide planilha em anexo)</b>										<b>361,69</b>
										<b>65.548,58</b>
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI										<b>78.330,90</b>


PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS -ADITIVO ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA	Local: Assis Chateaubriand					
	Obra: Construção do Bloco 02 - Didático					
	Fiscal:					
	Área: 2.481,54					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ADITIVOS	PREÇO TOTAL ADITIVO	PERCENTUAL TOTAL MEDIÇÕES %	PREÇO TOTAL R\$	PERCENTUAL TOTAL ORÇAMENTO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.296,30	27.296,30	82,64%	33.031,84	1,30%
2	INFRAESTRUTURA	21.047,52	21.047,52	13,86%	151.895,85	5,97%
3	SUPRAESTRUTURA	8.116,77	8.116,77	0,89%	909.143,64	35,76%
4	ALVENARIA				104.611,53	4,11%
5	REVESTIMENTOS				303.118,63	11,92%
6	PISOS				160.979,92	6,33%
7	TETO				64.137,89	2,52%
8	ESQUADRIAS	1.431,04	1.431,04	0,74%	193.889,96	7,63%
9	COBERTURA				125.082,32	4,92%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.295,56	7.295,56	8,22%	88.755,00	3,49%
11	INSTALAÇÕES SPDA				9.701,79	0,38%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	361,69	361,69	0,70%	51.508,39	2,03%
13	INSTALAÇÕES INCÊNDIO				72.261,49	2,84%
14	INSTALAÇÕES GÁS				3.984,83	0,16%
15	IMPERMEABILIZAÇÕES				15.490,01	0,61%
16	LOUÇAS SANITÁRIAS				15.538,83	0,61%
17	METAIS SANITÁRIOS				12.569,29	0,49%
18	DIVERSOS				103.065,74	4,05%
19	URBANISMO				38.414,35	1,51%
20	PAISAGISMO				10.309,74	0,41%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				7.643,34	0,30%
22	EQUIPAMENTOS				67.283,24	2,65%
GERAL GLOBAL S/ BDI		65.548,88	65.548,88	2,58%	2.542.417,62	100,00%
GERAL GLOBAL C/ BDI		78.330,91	78.330,91	2,58%	3.038.189,05	

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

PROCESSO Nº 23412.000197/2012-82- CONTRATO Nº 02/2013- 2º TERMO ADITIVO

**INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Reitoria**

Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Tarumã, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil



3.1 A partir da assinatura deste Primeiro Termo Aditivo ao contrato, o valor global do contrato passará de R\$3.038.189,05 (três milhões, trinta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos). para R\$ 3.116.520,22 (três milhões, cento e dezesseis mil quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos).




**4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

4.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.


**5. CLÁUSULA QUINTA – DEMAIS INFORMAÇÕES**


5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Curitiba, 04 de agosto de 2014.

<p><b>PELA CONTRATANTE</b></p>  <p>-----</p> <p><b>IRINEU MÁRIO COLOMBO</b> Magnífico Reitor <b>INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR</b></p>	<p><b>PELA CONTRATADA</b></p>   <p>-----</p> <p><b>ANDRE CRESTANI</b> Sócio Administrador <b>DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP</b></p>
--	--

**TESTEMUNHAS**

1.   
 Nome: Patricia Dias  
 CPF: 006.190.989-02  
 Gestora do Contrato

2.   
 Nome: Eversom Röepke  
 CPF: 051.700.129-26