



PROCESSO Nº 23411.002495/2013-06

CONTRATO Nº 41/2013

ADITIVO Nº 02º

**SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO PARANÁ – IFPR E A EMPRESA KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP.**

**CONTRATANTE:** O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.652.179/0001-15, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, Bairro Tarumã, Curitiba - PR, representado pelo seu Magnífico Reitor Substituto, Prof. EZEQUIEL WESTPHAL, portador da Cédula de Identidade/RG 1759314, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.064.309-00, conforme Portaria nº 468/IFPR, de 24/09/2012.

**CONTRATADA:** A Empresa **KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Castro Alves nº 734 CEP: 85.660-000, Centro, na cidade de Dois Vizinhos no Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.066.953/0001-54, neste ato representada pela sua Sócia **ELAINE MARIA GALVAN**, CPF nº 547.980.259-04 e RG nº 2.004.207-9/SSP-PR, conforme Contrato Social.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado celebram o presente TERMO ADITIVO tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo n.º **23411.002495/2013-06** decorrente do CONCORRÊNCIA 02/2013 – Comissão de Licitação, sujeitando-se as Normas da Lei nº 8.666/1993 e demais normas complementares, mediante as seguintes cláusulas:

**1. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

1.1.1 No acréscimo de serviços, conforme planilha abaixo:

CÓDIGO SINAPI (FEV 2013)	COTAÇÃO DE MERCADO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.744,67
	X	1.1	PLACA DE OBRAS dimensão 2,5 x 4,00m, fixada em estrutura de madeira, padrão IFPR	un	1,00	904,65	162,57	1.067,21	1.067,21
COMPOS.		1.2	DESOBSTRUÇÃO e readequação de tubulações elétricas	un	20,00	11,82	22,05	33,87	677,36
		2	INFRAESTRUTURA - CASA BOMBAS / CAIXA ÁGUA						R\$ 3.517,61
PROPOSTA		2.1	ESTACA a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto armado moldada in-loco, 20MPa	m	11,50	25,83	43,25	69,08	794,42
PROPOSTA		2.2	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0.80x2.10m	m²	1,68	340,61	49,60	390,21	655,55
PROPOSTA		2.3	JANELA tipo basculante, com vidro cristal liso incolor, espessura 6mm	m²	0,60	520,00	28,76	548,76	329,26
PROPOSTA		2.4	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/interna, com maçaneta alavanca	un	1,00	29,90	33,89	63,79	63,79
PROPOSTA		2.5	FORMA madeira compensada resinada para estrutura, espessura 12mm, incluso corte, montagem, escoramento e desforma reaprov 2 vezes - Pilaretes	m²	8,50	37,17	35,19	72,36	615,06
PROPOSTA		2.6	CONCRETO usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - Pilaretes	m³	0,32	277,45	43,19	320,64	102,60
PROPOSTA		2.7	ARMAÇÃO aço CA-50, diâmetro 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento/corte (perda de 10%) /dobra/colocação - Pilaretes e Ferro cabelo	kg	34,95	3,63	2,61	6,24	218,09
PROPOSTA		2.8	ARMAÇÃO aço CA-60, diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte/c/ perda de 10%/dobra/colocação - Pilaretes e Ferro cabelo	kg	110,77	4,06	2,61	6,67	738,84





		3	SUPERESTRUTURA						R\$	4.346,02	
PROPOSTA		3.1	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, prep. mecanico, forma canaletta (15X20X20), aço CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	m	186,94	14,70	3,44	18,14		3.391,09	
	X - PREÇO ATUALIZADO	3.2	TUBO corrugado de PVC Ø 100mm para drenagem, tipo kanadren ou equiv.	m	25,00	4,36	24,25	28,61		715,14	
73881 /001 Adapt.		3.3	MANTA GEOTÊXTIL, tipo bidim ou equiv., incluso assentamento com pedra brita	m²	12,50	17,49	1,69	19,18		239,78	
		4	GUARDA CORPO E ÁREA TÉCNICA ABAIXO DA ESCADA						R\$	929,69	
PROPOSTA		4.2	LASTRO de concreto traço 1:3:5., espessura 10cm, preparo mecânico	m²	13,70	20,27	6,50	26,77		366,75	
PROPOSTA		4.11	PORTA de alumínio do tipo veneziana, na cor branca, com 1 folha de abrir, dimensão 0,60x1,80m	m²	1,08	340,61	49,60	390,21		421,43	
PROPOSTA		4.12	FECHADURA de embutir para portas de 1 folhas em alumínio externa/interna, com maçaneta alavanca	un	1,00	29,90	33,89	63,79		63,79	
PROPOSTA		4.13	SOLEIRA em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com faixa antiderrapante	m	2,00	35,62	3,24	38,86		77,72	
		5	ALVENARIA/ ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS						R\$	6.300,70	
PROPOSTA		5.1	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, E=20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia)	m²	113,57	25,35	18,50	43,85		4.980,04	
6113 Adp		5.7	ENCUNHAMENTO alvenaria E=15cm e E=20cm	m	362,02	1,46	2,18	3,65		1.320,66	
		8	LOUÇAS SANITÁRIAS						R\$	1.516,55	
74234/001 Adp		8.1	MICTÓRIO de louça branca com sifão integrado	un	6,00	190,86	61,90	252,76		1.516,55	
		9	CONEXÕES ÁGUAS PLUVIAIS						R\$	3.878,93	
PROPOSTA		9.1	TUBO esgoto de PVC Ø 100mm	m	63,16	9,93	27,27	37,17		2.347,66	
PROPOSTA		9.2	TUBO esgoto de PVC Ø 150mm	m	22,14	27,61	25,23	52,84		1.169,88	
PROPOSTA		9.3	LUVA simples esgoto de PVC Ø 100mm	un	10,00	10,85	5,65	16,50		165,00	
PROPOSTA		9.4	LUVA simples esgoto de PVC Ø 150mm	un	3,00	26,50	16,00	42,50		127,50	
PROPOSTA		9.5	ANEL de borracha esgoto Ø 100mm	un	10,00	1,50	2,24	3,74		37,40	
PROPOSTA		9.6	ANEL de borracha esgoto Ø 150mm	un	3,00	6,00	4,50	10,50		31,50	
		12	PINTURA						R\$	19.146,51	
84655 Adapt.		12.1.1	PINTURA com resina acrílica, INCOLOR E FOSCO, com no mínimo duas demãos, incluso preparação manual da superfície com lixa (local: pilares, vigas pré-fabricados na fachada e circulação, painéis e beirais de concreto da fachada)	m²	1320,00	5,16	7,87	13,02		17.192,58	
74065/002		12.1.2	PINTURA esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (PORTAS e BATENTES)	m²	118,52	7,76	8,72	16,49		1.953,93	
		13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACABAMENTOS						R\$	9.619,57	
PROPOSTA		13.1.1	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,87X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência LS Masculino e I.S. Feminino)	m	7,79	178,60	52,10	230,70		1.797,15	
PROPOSTA		13.1.2	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 4,02X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 1)	m	1,60	178,60	52,10	230,70		369,12	
PROPOSTA		13.1.3	BANCADA em granito cinza andorinha, e=3cm, apoiada em mão francesa metálica, dimensões 3,00X0,60m, com rodapia e saia de 10cm (referência copa 2)	m	2,12	178,60	52,10	230,70		489,08	
PROPOSTA		13.1.5	PEITORIL em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, com pingadeira	m	32,20	30,00	10,07	40,07		1.290,25	
PROPOSTA		13.1.6	LAVATÓRIO louça branca Dlembuir (cuba) med luxo 52x39 cm c/ ladrao ferragens em metal cromado sifao 1680 1"x1.1/4" torneira de pressao 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho em PVC fornecimento.	un	1,00	219,49	-	219,49		219,49	
72108		13.1.11	RUFO em chapa de aço galvanizado N.24, desenvolvimento 33 (referência alvenaria de fechamento da caixa d'água e Cobertura da casa de bombas)	m	27,00	22,19	6,29	28,48		768,96	
85181		13.1.15	CALÇADA EXTERNA em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5, espessura 5 cm, preparo	m²	108,50	13,86	29,32	43,18		4.685,51	
		14	FORRO						R\$	2.660,62	
74250/002		14.1	ENTRUGAMENTO em madeira para forro de PVC, incluso mão-de-obra	m²	104,00	10,99	14,59	25,58		2.660,62	
SUB-TOTAL									R\$	53.660,77	
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI									12,18%	R\$	60.196,65

1.1.1.1 Os serviços supracitados perfazem um total de R\$ 60.196,65 (sessenta mil e cento e noventa e seis reais sessenta e cinco centavos), valor que representa um acréscimo de 3,01%.

1.1.2 No reajuste contratual com base no índice INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado), de 8% (oito por cento).





**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO**

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor estimado/global passará R\$ 1.997.306,79 (um milhão novecentos e noventa e sete mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos) para R\$ 2.223.500,25 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos).

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

3.1 A publicação resumida deste instrumento será efetivada pelo IFPR conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial da União.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS INFORMAÇÕES**

4.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados, assinam as partes 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.


*Ezequiel Westphal*  
Prof. Ezequiel Westphal  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ  
Reitor Substituto  
Matrícula SIAPE: 1656532

Curitiba, 09 de março de 2015.

<p><b>PELA CONTRATANTE</b></p>  <p><b>EZEQUIEL WESTPHAL</b> Magnífico Reitor Substituto <b>INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ</b></p>	<p><b>PELA CONTRATADA</b></p>   <p><b>ELAINE MARIA GALVAN</b> Sócia <b>KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA - EPP</b></p>
--	--

**TESTEMUNHAS**

1.   
Gestor do Contrato  
Nome: *PIERRE LUIS ALVES*  
CPF: *026.089.439-72*

2.   
Nome: *JOSÉ CARLOS MOUTEINA*  
CPF: *474.879.419-49*