

PROCESSO: 23411.003695/2020-05

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO 01/2020 - CAPANEMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 01/2020 - CAPANEMA, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – CÂMPUS CAPANEMA E A EMPRESA JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.


O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – CAMPUS CAPANEMA/Avançado Barracão – UASG 156542, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Cariris, 750, Bairro Santa Bárbara, Capanema - PR, CEP 85760-000, inscrita no CNPJ/MF sob n. 10.652.179/0017-82, neste ato representado por seu Reitor, Prof. **ODACIR ANTÔNIO ZANATTA**, portador da Cédula de Identidade 16.157.372 SESP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537,578,159-04; designado pelo Decreto de 04 de dezembro de 2019, publicado no D.O.U em 05/12/2019, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.389.868/0001- 81, sediada no endereço Rua José de Alencar, n 1339, Sala 01, Centro, Município de Saudade do Iguaçu – PR, CEP 85568-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Responsável Legal, Sr. **HELIO BADZINSKI**, portador da Carteira de Identidade nº 6.257.176-4 SESP/PR e CPF nº 904.132.379-15, tendo em vista o que consta no Processo nº 23411.003695/2020-05 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 01/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

1.1.1. No acréscimo de serviços e materiais, no valor de R\$ **107.755,38** (cento e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), corresponde a 22,44% do valor do contrato, conforme cláusula décima do termo de contrato e dentro dos limites previsto no § 1º, do art. 65, da Lei 8666/93.

“Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Portaria nº 472, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, seção 2, página 22.”






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ		DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		INSTITUTO FEDERAL Paraná		
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS ADITIVO								
OBRA	CAMPUS: Barracão	OBRA: Ampliação da Quadra Existente, Drenagem e Pavimentação	Área (m²)		3.102,67		MARÇO-2020	
			Preço total		107.755,38			
		R\$/m²						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3	ESTRUTURAL							
3.1	FECHAMENTO FRONTAL							
3.2	ARQUIBANCADAS E BANCOS LADO A							
3.3	ARQUIBANCADAS E BANCOS LADO B							
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA							
4.1	FECHAMENTO FRONTAL							
4.2	ARQUIBANCADA LADO A							
4.3	ARQUIBANCADA LADO B							
5	COBERTURA						R\$	13.355,14
5.1	ACABAMENTO DO FECHAMENTO FRONTAL						R\$	6.677,57
5.2	COBERTURA DA ARQUIBANCADA LADO A						R\$	6.677,57
5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA (CONFORME PROJETO)		KG	555,31	7,37	4,65	12,02	R\$ 6.677,57
5.3	COBERTURA DA ARQUIBANCADA LADO B						R\$	6.677,57
5.3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA (CONFORME PROJETO)		KG	555,31	7,37	4,65	12,02	R\$ 6.677,57
5.4	ACABAMENTO DO FECHAMENTO POSTERIOR							
6	REVESTIMENTOS PAREDE INTERNA E EXTERNA							
6.1	FECHAMENTO FRONTAL							
6.2	ARQUIBANCADA LADO A							
6.3	ARQUIBANCADA LADO B							
7	REVESTIMENTO PISO						R\$	20.276,87
7.1	REVESTIMENTO PISO INTERNO E EXTERNO						R\$	20.276,87
72183 Adap.	7.1.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 10 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	65,00	29,30	15,43	44,73	R\$ 2.907,45
68333	7.1.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	406,20	23,43	16,46	39,89	R\$ 16.203,32
95276	7.1.6	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO, AF_09/2016	CHP	507,00		2,30	2,30	R\$ 1.166,10
8	LOUÇAS E METAIS							
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
10.1	ESGOTO							
10.2	ÁGUA FRIA							
11	PSCIP							
12	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO						R\$	46.116,89
12.1	PAISAGISMO						R\$	46.116,89
12.2	URBANIZAÇÃO						R\$	1.023,54
12.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018		M2	125,00	4,64	3,55	8,19	R\$ 1.023,54
94306	12.1.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_05/2016	M3	462,50	10,74	4,38	15,12	R\$ 6.993,00
92744	12.2.3	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF_12/2015	M3	75,00	363,70	37,37	401,07	R\$ 30.080,25
		INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO	M2	632,04		2,56	2,56	R\$ 1.618,02
		REDE TRAVE	UND	2	198,71	19,87	218,58	R\$ 437,16
		TABELA	UND	2	2.711,33	271,13	2.982,46	R\$ 5.954,92
12.3	DRENAGEM PLUVIAL							
13	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$	9.216,90
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO						R\$	9.216,90
13.1.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_12/2015		M2	307,23	25,00	5,00	30,00	R\$ 9.216,90
13.2	PROJETO DE DRENAGEM							
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$	88.965,80
							BDI	21,12%
							PREÇO GLOBAL	R\$ 107.755,38


1.1.2. Na supressão de serviços e materiais, no valor **13.840,89** (treze mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), corresponde a 2,88% do valor do contrato, conforme cláusula décima do termo de contrato e dentro dos limites previsto no § 1º, do art. 65, da Lei 8666/93.

“Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Portaria nº 472, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, seção 2, página 22.”



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ		DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA		INSTITUTO FEDERAL Paraná	
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS							
SUPRESSÃO							
OBRA	CAMPUS: Barracão	Área (m²)			3.162,67		
	OBRA: Ampliação da Quadra Esportiva, Drenagem e Pavimentação	Preço total			12.840,89		MARCO-2020
		R\$/m²					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unit. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R\$	PREÇO TOTAL Unit. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3	ESTRUTURAL						
3.1	FECHAMENTO FRONTAL						
3.2	ARQUIBANCADAS E BANCOS LADO A						
3.3	ARQUIBANCADAS E BANCOS LADO B						
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA						
4.1	FECHAMENTO FRONTAL						
4.2	ARQUIBANCADA LADO A						
4.3	ARQUIBANCADA LADO B						
5	COBERTURA						R\$ 5.547,97
5.1	ACABAMENTO DO FECHAMENTO FRONTAL						
5.2	COBERTURA DA ARQUIBANCADA LADO A						
5.3	COBERTURA DA ARQUIBANCADA LADO B						
5.4	ACABAMENTO DO FECHAMENTO POSTERIOR						R\$ 5.547,97
5.4.1	MONTANTE METÁLICO EM AÇO ESTRUTURAL PARA TELHAMENTO	KG	176,98	7,37	4,26	11,63	R\$ 2.058,32
5.4.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/LAMINA ONDULADA E = 0,5 MM, ALTURA DA ONDA = 17 MM, PINTADA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	48,50	68,03	3,92	71,95	R\$ 3.489,66
6	REVESTIMENTOS PAREDE INTERNA E EXTERNA						
6.1	FECHAMENTO FRONTAL						
6.2	ARQUIBANCADA LADO A						
6.3	ARQUIBANCADA LADO B						
7	REVESTIMENTO PISO						
7.1	REVESTIMENTO PISO INTERNO E EXTERNO						
8	LOUÇAS E METAIS						R\$ 45,86
8.1	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	13,20	4,16	17,37	R\$ 17,37
8.2	RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,00	6,42	0,71	7,13	R\$ 7,13
8.3	MANEPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	18,74	2,62	21,36	R\$ 21,36
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 464,44
10.1	ESGOTO						R\$ 213,07
10.1.1	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	16,24	9,71	25,94	R\$ 25,94
10.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	2,05	3,88	5,93	R\$ 5,93
10.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	3,68	5,05	8,73	R\$ 17,45
10.1.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	3,53	1,16	4,69	R\$ 9,39
10.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	3,72	11,85	15,56	R\$ 30,73
10.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,50	7,73	14,75	22,48	R\$ 123,62
10.2	ÁGUA FRIA						R\$ 251,37
10.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	1,49	3,88	5,37	R\$ 10,74
10.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	1,36	3,49	4,85	R\$ 29,10
10.2.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,01	5,82	10,83	R\$ 10,83
10.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	19,24	7,76	27,00	R\$ 27,00
10.2.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	2,21	7,76	9,97	R\$ 9,97
10.2.6	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLGA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,30	7,76	15,06	R\$ 15,06
10.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,80	2,85	14,32	17,17	R\$ 133,95
10.2.8	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	1,80	3,11	4,90	R\$ 14,71
11	PSCIP						
12	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO						
12.1	PAISAGISMO						
12.2	URBANIZAÇÃO						
12.3	DRENAGEM PLUVIAL						
13	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 5.368,15
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO						

"Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Portaria nº 472, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, seção 2, página 22."



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO MATERIAL Unid. R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA Unid. R\$	PREÇO TOTAL Unid. R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2	PROJETO DE DRENAGEM						R\$ 5.369,15
13.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	83,00	26,96	37,73	64,69	R\$ 5.369,15
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 11.427,42
						BDI	21,12%
						PREÇO GLOBAL	R\$ 13.840,89

1.1.3. Os serviços e materiais adicionados e suprimidos ao contrato representam um **incremento de R\$ 93.914,49** (noventa e três mil novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) ao valor total do contrato original.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 Considerando o objeto deste Termo Aditivo o valor contratual passará de **R\$ 480.127,93** (quatrocentos e oitenta mil, cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos) para **R\$ 574.042,42** (quinhentos e setenta e quatro mil, quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, no valor de R\$ 81.660,62 e de R\$ 12.253,87 no Plano de Gestão 2021, na classificação abaixo:

UO: 26432 – INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

PT: 12.363.5012.20RL.0041 – Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação – no estado do Paraná.

FONTE DE RECURSO: 8144.000000 e 8100.000000

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.00 – Aplicações diretas.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Será exigida prestação de garantia contratual atualizada considerando-se o novo valor contratual, conforme regras constantes do Projeto Básico, anexo ao Edital.

“Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Portaria nº 472, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, seção 2, página 22.”



5. CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



6. CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS INFORMAÇÕES

6.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente aditivo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

BARRAÇÃO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

<p>PELA CONTRATANTE</p>  <p>P.P. ODACIR ANTÔNIO ZANATTA Reitor INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR</p>	<p>PELA CONTRATADA</p>  <p>HÉLIO BADZINSKI PROPRIETÁRIO JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</p>
---	---

TESTEMUNHAS:

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 
<p>Nome: PIERRE LUIS ALVES</p>	<p>Nome: Andrew Tiago Frey</p>
<p>CPF: 026.089.439-77</p>	<p>CPF: 072.687.899.55</p>

“Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Portaria nº 472, de 27 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, seção 2, página 22.”

